

Przedmiar robót – część I (dla jednego kolumbarium)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
		1.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne		
1	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m ³	4,02
2	KNR 2-01 0301/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m ³	0,84
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5 na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18)	m ³	4,86
4	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³	m ³	4,382
5	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1 ,5m i głębokości do 1 ,5m	m ³	4,382
		1.2. Roboty budowlane		
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 pod ławami gr. 10 cm	m ³	0,51
7	KNR 2-02 0202/03	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1 ,3m z ręcznym układaniem betonu, beton B-1 5	m ³	4,416
8	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - (Dysperbit)	m ²	11,44
9	KNR 2-02 0603/04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą – (Dysperbit)	m ²	11,44
10	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m ²	4,416
11	KNR 2-02 0103/02 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej - wsp. do R-1,1	m ²	3,054
12	KNR-W 2-02 0126/02 analogia	Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych klinkierowych - wsp. do R-1,1	m ²	36,464
13	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	8,975
14	KNR 2-02 0921/03	Ręczne licowanie ościeży płytkami gresowymi o wymiarach 50x50cm - przez analogię daszków	m ²	8,4
15	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. 6 mm	t	0,01
16	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. 8 mm	t	0,07
17	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. : 12 mm	t	0,04
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i zamontowanie płaskowników do mocowania płyt	szt	192
19	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej kolorowej z obrzeżami i podbudową	m ²	34